

ئاگادارى

ب/كەم كىردىنەۋەى نەيىنى

بەريۆەبەرايەتى گىشتى تەندىروستى ھەۋلىر ھەلدەستىت بە كەمكىردىنەۋەى نەيىنى بە مەبەستى نۆۋەنكىردىنەۋەى (نەۋمى زەمىن - نۆرەنگەى دەرەكى - بەشى پىلانى گوى - بەشى مىزەرۆ) لە نەخۇشخانەى رىزگارى لە ھەۋلىر.

جا ھەر كۆمپانىا و بەلىندەرىك ئارەزووى بەشداربوونى ھەيە با سەر لە بەريۆەبەرايەتى گىشتى تەندىروستى ھەۋلىر / بەشى گىرەبەستەكان بدات بۆ ۋەرگىرتنى ۋىنەيەك لە تەندەر و مەرچەكانى پىرۆۋە، ۋەرگىرتنەۋەى تەندەر لە بەشى گىرەبەستەكان دەيىت و ۋە زەرفەكە مۆر كرايىت و ناۋنىشانى كۆمپانىيائى لە سەر نوسرايىت.

كۆتايى ۋەرگىرتنەۋەى تەندەر لە پۆۋى (يەكشەممە) كاتىزمىر ۱۲ نيوەرۆ

پىكەۋتى ۲۰۱۵/۶/۱۴

تەيىنى :

نرخى تەندەر (۵۰،۰۰۰) پەنجا ھەزار دىنارە

بەريۆەبەرايەتى گىشتى تەندىروستى ھەۋلىر

بەشىنى ئىسنادازە

كشف تخميني لترميم (الطابق الارضي - العيادة الخارجية - تخطيط السمع+المجاري البولية) فى م. رزكاري

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر دينار	السعر كتابتاً	المبلغ دينار
1	الاعمال القلع وتهئة الموقع					
1	تجهيز العدة اللازمة لقلع البساط البلاستيكي (رولة او قطع) للارضيات المستشفى مع تنظيفها تنظيف جيد وازالة المواد اللاصقة على الارضيات باستعمال الجلاية الخاصة لتنظيف الارضيات بحيث تصبح ملساء ونقل الانقاض خارج حدود البلدية وحسب توجيهات المهندس المشرف	م ²	750			
2	تجهيز العدة اللازمة والقيام بقلع الازارة (بلاستيك) للمستشفى وتنظيف المكان تنظيفا جيدا وازالة المواد اللاصقة القديمة ونقل الانقاض خارج حدود البلدية وحسب توجيهات المهندس المشرف	م. ط	275			
3	تجهيز العدة اللازمة والقيام بقلع السقوف الثانوية (اكوستيك او البلاستيك) لجميع الغرف والردهات والممرات والحمامات والمرافق باستعمال عمال ماهرة وفنيين ونقل الانقاض خارج حدود البلدية	م ²	75			
4	تجهيز المواد والعمل على قلع <u>المرافق الشرقية والغربية او مغاسل والشاور</u> في الغرف و اقسام الاستشاريات مع الكافة ملحقاتها من سيفون و مقعد و التاسيسات المانية و رفع انقاض خارج حدود البلدية	عدد	12			
5	تجهيز العدة اللازمة لقلع ورق الجدران مع تنظيفها تنظيف الجيد وازالة المواد اللاصقة على الجدران بحيث تصبح ملساء ونقل الانقاض خارج حدود البلدية .	م ²	500			
6	تجهيز العدة اللازمة والقيام بقلع الكاشي سيراميك <u>الجدران</u> للحمامات والمرافق والمطبخ والكافتريا والمناطق التي يحددها المهندس المشرف مع كف مال حتى تظهر الجدران الاصلية ونقل الانقاض خارج حدود البلدية	م ²	50			
7	تجهيز العدة اللازمة والقيام بقلع الكاشي سيراميك الارضيات للحمامات والمرافق والمناطق التي يحددها المهندس المشرف مع كف مال حتى تظهر الجدران الاصلية ونقل الانقاض خارج حدود البلدية	م ²	20			
8	تجهيز العدة اللازمة لقلع القطع المتضررة فى الوحدات الجاهزة <u>لجدران القواطع (جسم بور)</u> باستعمال عمال ماهرين وفنيين وبواسطة كوستة وبارتفاع 70 سم ونقل الانقاض خارج حدود البلدية .	م ²	50			
9	تجهيز العدة اللازمة و القيام بقلع <u>سسم مانع الذباب التالف</u> ونقل الانقاض خارج حدود البلدية	م ²	15			
10	تجهيز العدة اللازمة والالات الخاصة بـ <u>تنظيف المجاري داخل المستشفى</u> بصورة كاملة وازلة المواد المترسبة والمواد الغريبة من المجاري والنفولات ونقلها خارج حدود البلدية بحيث تجري المياه الثقيلة والخفيفة بصورة سهلة	جملة	1			
11	تجهيز العدة اللازمة والقيام بتفكيك <u>خشب حماية الجدران الاصلي (المثبت على الجدران سابقا)</u> ثم اعادة تركيبه وتثبيتته من جديد ، وذلك لقيام بتثبيت ورق الجدران او الصبغ ويكون العمل حسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف .	م. ط	125			
	مجموع مبالغ الاعمال القلع وتهئية الموقع					

5	2 ^م	20	تجهيز المواد والعمل على تطبيق كاشي سيراميك الارضية قياس (30×30) سم بالالوان والابعاد التي يحددها المهندس المشرف ومن نوعية اسباني درجة اولى ممتاز ذو سطح خشن للمرافق والحمامات والمناطق التي يحددها المهندس المشرف على ان يشمل السعر مونة السمنت والرمل 1:3. وكل ما يتطلبه العمل لتنفيذ هذه الفقرة بصورة كاملة .
6	2 ^م	50	تجهيز مواد والقيام بتركيب وتثبيت الواح من <u>جيسم بورد</u> ذات قطع جاهزة مع كافة الملحقات من اعمدة وجنالات المنيوم وبرافي وكل ما يتطلب الامر لتنفيذ هذه الفقرة بصورة كاملة (طلس وكل ما يلزم) وحسب توجيهات المهندس المشرف
7	2 ^م	500	تجهيز مواد ما عدا (ورقة الجدران تجهز من قبل دائرة الصحة موجود في مخازن مستشفى رزكاري) والقيام بتغليف الجدران الداخلية لردهات والممرات باستعمال مواد اللاصقة من نفس المنشأ مع مراعاة سلامة القطع المجاورة من الخدش او التمزق على ان تكون الجدران ذات سطوح ملساء ونظيفة وحسب توجيهات المهندس المشرف
8	2 ^م	75	تجهيز المواد وتثبيت السقوف الثانوية نوع <u>اكوستك سعودي</u> درجة اولى ممتاز ومن اجود انواع الذي يختاره المهندس المشرف بابعاد الخاص للمستشفيات (60سم*60سم*1.5 سم) للغرف والممرات والصالات عازل للحرارة والصوت والحريق وللرطوبة بنسبة (95%) و Anti- Bacteria على ان يشمل السعر مواد التعليق (Rod and Bolt) وكل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف .
9	2 ^م	650	تجهيز المواد والعمل بصيغ الامولشن او دهني على ان يكون Anti- Bacteria (نوع فرنسي او الماني) ماستر سيل +180) درجة اولى ممتاز ومن اجود انواع الذي يختاره المهندس المشرف) وبثلاثة طبقات للجدران والسقوف على ان يشمل السعر تصليح وتنعيم الجدران بالمعجون وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .
10	2 ^م	40	تجهيز مواد والقيام بصيغ الجدران الخشبية الادارة والاطارات في قسم الباطنية والمناطق التي يحددها المهندس المشرف <u>بالسبرتو والدملوك</u> مع التنعم الجدران وملئ الثقوب والخدوش بالبودرة والسبرتو عدة طبقات الى ان تظهر بصورة مناسبة وحسب موافقة المهندس المشرف
11	2 ^م	10	تجهيز مواد والقيام بتركيب وتثبيت زجاج شفاف للشبابيك سمك 6 ملم او زجاج مشجر سمك 4 ملم مع استعمال لاستيك الخاص بها لغرض التثبيت وحسب توجيهات المهندس المشرف
12	2 ^م	10	تجهيز مواد والقيام بتبديل اطار المنيوم مع تبديل <u>سيم مانع الذباب</u> على ان يكون نوع سيم مانع الذباب نوع المنيوم درجة اولى مع تثبيتها وتركيبه وحسب توجيهات المهندس المشرف

بهشئ نه ندازه

13	تجهيز مواد والقيام بتركيب مغاسل فرفوري تركي نوع (معلق) المنشأ مع الستاند والخلاط تركي (كبر) والكلى وصوندات الماء والاقفال كروم مع معالجة المفصل بين المغسل والجدار باستخدام سيلكون مع تركيب وتثبيت مرايا (50×30) سم مع تثبيت منشفة (خاوي) نوع اجنبي ستيل وحافطة الصابون.	عدد	12		
14	تجهيز مواد والقيام بتركيب وتثبيت كيلونات جديد منشأ فرنس او الماني او ياباني ذات نوعية يحددها المهندس المشرف او نفس النوعية المستعملة في المستشفى	عدد	5		
15	تجهيز مواد والقيام بتغليف الجدران الداخلية بالواح من الخشب المعاكس صاج سمك 4 ملم مع الصبغ بالسبرتو والدملك مع كافة الملحقات من ترايش وزوايا لعمل الديكورات وكل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف	م ²	35		
16	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب مغلونة قطر 1" (لا يقل الوزن 2.5 كغم /مط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانابيب بصوف زجاجي لماء الحار وشرائط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صبغ مانع الصدا وكل ما يلزم.	م.ط	10		
17	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب مغلونة قطر 0.75" (لا يقل الوزن 1.5 كغم /مط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانابيب بصوف زجاجي لماء الحار وشرائط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صبغ مانع الصدا وكل ما يلزم.	م.ط	20		
18	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب مغلونة قطر 0.5" (لا يقل الوزن 1.16 كغم /مط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانابيب بصوف زجاجي لماء الحار وشرائط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صبغ مانع الصدا وكل ما يلزم.	م.ط	25		
مجموع المبالغ الاعمال المدنية					
الاعمال الكهربائية : جميع الاعمال الكهربائية تكون داخل الانابيب البلاستيكية والكيبلات والاسلاك اردنية الصنع او تركي ويجب ان تكون جميع					
1	تجهيز المواد والقيام بقلع قاعدة مصابيح العاطلة و تبديلها بقاعدات جديدة نوع (60*60) LED (60) واط تاواني و من اجود الانواع الموجودة في الاسواق وحسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	75		
2	تجهيز المواد والقيام بقلع مفاتيح الانارة العاطلة و تبديلها بمفاتيح جديدة نوع MK او اي نوع يختارها المهندس المشرف وحسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	35		
3	تجهيز المواد والقيام بقلع مفاتيح الانارة العاطلة و تبديلها بمفاتيح ثنائي وثلاثي جديدة MK او اي نوع يختارها المهندس المشرف وحسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	35		
4	تجهيز المواد والقيام بقلع سويج بك العاطلة و تبديلها بسويج بك جديدة نوع (WANDSWARTH) (13) امير من المنشأ الانكليزي او حسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	65		
5	تجهيز المواد والقيام بقلع قاعدة مصابيح العاطلة و تبديلها بسبوت لايت (LED) (18) واط و من اجود الانواع الموجودة في الاسواق وحسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	70		
مجموع مبالغ الاعمال الكهربائية :					

خلاصة مبالغ (الطابق الارضي - العيادة الخارجية - تخطيط السمع + المجاري البولية) في م. رزكاري

	مجموع مبالغ الاعمال القلع وتهيئة الموقع	
	مجموع مبالغ الاعمال المدنية	
	مجموع مبالغ الاعمال الكهربائية	
	المجموع :	

بمهر ریونیو رایستی گشتی ته ندروستی شه ولییر

بمهر شخصی شه ندرسته