

ئاگادارى

ب/كەم كىردىنەۋەى نەيىنى

بەريۆەبەرايەتى گىشتى تەندىروستى ھەۋلىر ھەلدەستىت بە كەمكىردىنەۋەى
نەيىنى بە مەبەستى نۆزەنكىردىنەۋەى (نەۋمى زەمىن - نۆرەنگەى دەرەكى -
جوانكارى - بەشى دەمار - بەشى سۇنار) لە نەخۇشخانەى رىزگارى لە
ھەۋلىر.

جا ھەر كۆمپانىا و بەلىندەرىك ئارەزوۋى بەشداربوۋنى ھەيە با سەر لە
بەريۆەبەرايەتى گىشتى تەندىروستى ھەۋلىر / بەشى گىرىبەستەكان بدات بۆ
ۋەرگىرتنى ويىنەيەك لە تەندەر و مەرجهكانى پىرۆژە، ۋەرگىرتنەۋەى تەندەر لە
بەشى گىرىبەستەكان دەيىت و ۋە زەرفەكە مۆر كرايىت و ناۋنىشانى
كۆمپانىيائى لەسەر نوسرايىت.

كۆتايى ۋەرگىرتنەۋەى تەندەر لە پۆژى (يەكشەممە) كاتىزمىر ۱۲ نيوەرۆ
پىكەۋتى ۲۰۱۵/۶/۱۴

تېيىنى :

نرخى تەندەر (۵۰،۰۰۰) پەنجا ھەزار دىنارە

بەريۆەبەرايەتى گىشتى تەندىروستى ھەۋلىر

بەشى ئەندازە

كشف تخميني لترميم (الطابق الارضي - العيادة الخارجية -التجميل +جملة العصبية + سونار) فى م. رزكاري

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر دينار	السعر كتابتاً	المبلغ دينار
1	الاعمال القلع وتهئة الموقع					
1	تجهيز العدة اللازمة لقلع البساط البلاستيكي(رولة او قطع)للارضيات المستشفى مع تنظيفها تنظيف جيد وازالة المواد اللاصقة على الارضيات باستعمال الجلاية الخاصة لتنظيف الارضيات بحيث تصبح ملساء ونقل الانقاض خارج حدود البلدية وحسب توجيهات المهندس المشرف	م ²	750			
2	تجهيز العدة اللازمة والقيام بقلع الازارة (بلاستيك) للمستشفى وتنظيف المكان تنظيفا جيدا وازالة المواد اللاصقة القديمة ونقل الانقاض خارج حدود البلدية وحسب توجيهات المهندس المشرف	م. ط	275			
3	تجهيز العدة اللازمة والقيام بقلع السقوف الثانوية (اكوستيك او البلاستيك) لجميع الغرف والردهات والممرات والحمامات والمرافق باستعمال عمال ماهرة وفنيين ونقل الانقاض خارج حدود البلدية	م ²	75			
4	تجهيز المواد والعمل على قلع <u>المرافق الشرقية والغربية او مغاسل والشاور</u> في الغرف و اقسام الاستشارات مع الكافة ملحقاتها من سيفون و مقعد و التاسيسات المانية و رفع انقاض خارج حدود البلدية	عدد	12			
5	تجهيز العدة اللازمة لقلع ورق الجدران مع تنظيفها تنظيف الجيد وازالة المواد اللاصقة على الجدران بحيث تصبح ملساء ونقل الانقاض خارج حدود البلدية .	م ²	500			
6	تجهيز العدة اللازمة والقيام بقلع الكاشي سيراميك <u>الجدران</u> للحمامات والمرافق والمطبخ والكافتريا والمناطق التي يحددها المهندس المشرف مع كف مال حتى تظهر الجدران الاصلية ونقل الانقاض خارج حدود البلدية	م ²	50			
7	تجهيز العدة اللازمة والقيام بقلع الكاشي سيراميك الارضيات للحمامات والمرافق والمناطق التي يحددها المهندس المشرف مع كف مال حتى تظهر الجدران الاصلية ونقل الانقاض خارج حدود البلدية	م ²	20			
8	تجهيز العدة اللازمة لقلع القطع المتضررة فى الوحدات الجاهزة <u>لجدران</u> <u>القواطع (جسيم</u> بورد)باستعمال عمال ماهرين وفنيين وبواسطة كوستة وبارتفاع 70 سم ونقل الانقاض خارج حدود البلدية .	م ²	50			
9	تجهيز العدة اللازمة و القيام بقلع <u>سسم مانع الذباب التالف</u> ونقل الانقاض خارج حدود البلدية	م ²	15			
10	تجهيز العدة اللازمة والقيام بتفكيك خشب حماية الجدران الاصلي (المثبت على الجدران سابقا)ثم اعادة تركيبه وتثبيتته من جديد ، وذلك لقيام بتثبيت ورق الجدران او الصيغ ويكون العمل حسب المواصفات وتوجيهات المهندس المشرف .	م. ط	125			
	مجموع مبالغ الاعمال القلع وتهئة الموقع					

مستشفى تهذيبى شحاته

بمستشفى تهذيبى شحاته

2	الاعمال المدنية				
1	تجهيز مواد والقيام بفرش بساط بلاستيكي (رولة) حيث تقوم بفرش طبقة من Auto-level material باستعمال المالج والرولة الخاص بها وحسب السمك المطلوب لتكون الارضية مستوية خالية من الفروقات بين الاطراف والوسط ثم فرش بساط بلاستيكي نوع (Taralay premium comfort) سمك 3.25 ملم المنشأ فرنسي او الماني او ما يكافئها (رولة) مواصفات عالمية (Resistance to stain, Durable, Water proof ,Anti fire,anti scratches,Resistance to heavey load traffic,Sound ins up to 19 db) باستعمال المواد الاصقة الخاص بها وعلى شكل رولة وكذلك يستعمل لحيم المفاصل welding rod for joint من نفس لون الارضية باستعمال الكاوية . ، ويكون بارتفاع 10 سم على الجدار من نفس نوع الارضية عن طريق تركيب مقطع Coveformer فى الزوايا بين الارضيات والجدران وتركيب وتثبيت Cap نوع Clip systm وتكون الذرعة	750	م ²		
2	تجهيز المواد والعمل على تطبيق الازارة من بلاستيك (Vinyle) فرنسي درجة اولى ممتاز ومن نفس النوعية المستعملة فى الارضيات ، وبارتفاع 10 سم عن طريق تركيب مقطع Coveformer فى الزوايا بين الارضيات والجدران وتركيب وتثبيت Cap نوع Clip system . حسب المخططات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.	275	م.ط		
3	تجهيز المواد والقيام بتطبيق كاشي سيراميك لجدران المرافق الصحية والحمامات والأماكن التي يحددها المهندس المشرف (قياس 25*40) سم او القياسات التي يحددها المهندس المشرف (لحد مستوى السقف) نوع اسباني او تركي درجة اولى ممتاز ومن اجود الانواع الذي يختاره المهندس المشرف (لحد مستوى السقف) ومع استعمال السمنت الخاص لجدران (كلاكيم) وملء المفاصل بشريت من مونة السمنت (ابيض) ويشمل السعر طبقة من الكفمال بمونة السمنت والرمل 3:1 ثم البخ لا يقل عن 2 سم مع اخذ المساطر كل 75 سم مع استعمال ترايش من المنيوم او بلاستيك عند الزوايا وكل ما	25	م ²		
4	تجهيز المواد والقيام بتطبيق كاشي فرفوري لجدران المطبخ والكافتريا (قياس 40*60) سم (لحد مستوى السقف) نوع اسباني او امارتي درجة اولى ممتاز ومن اجود الانواع الذي يختاره المهندس المشرف والأماكن التي يحددها المهندس المشرف ومع مونة السمنت 3:1 وملء المفاصل بشريت من مونة السمنت ابيض تركي ويشمل السعر استعمال معجون الخاص للجدران (كلاكيم) مع استعمال ترايش من المنيوم او بلاستيك عند الزوايا وكل ما يتطلبه العمل لتنفيذ هذه الفقرة بصمة كاملة	25	م ²		
5	تجهيز المواد والعمل على تطبيق كاشي سيراميك الارضية قياس (30*30) سم باللوان والابعاد التي يحددها المهندس المشرف ومن نوعية اسباني درجة اولى ممتاز ذو سطح خشن للمرافق والحمامات والمناطق التي يحددها المهندس المشرف على ان يشمل السعر مونة السمنت والرمل 1:3. وكل ما يتطلبه العمل لتنفيذ هذه الفقرة بصورة كاملة .	20	م ²		

6	تجهيز مواد والقيام بتركيب وتثبيت الواح من <u>جيسم يورد</u> ذات قطع جاهزة مع كافة الملحقات من اعمدة وجنالات المنيوم وبراجي وكل ما يتطلب الامر لتنفيذ هذه الفقرة بصورة كاملة (طلس وكل ما يلزم) وحسب توجيهات المهندس المشرف	2 م	50		
7	تجهيز مواد ما عدا (ورقة الجدران تجهز من قبل دائرة الصحة موجود في مخازن مستشفى رزكاري) والقيام بتغليف الجدران الداخلية لردهات والممرات باستعمال مواد اللاصقة من نفس المنشأ مع مراعاة سلامة القطع المجاورة من الخدش او التمزق على ان تكون الجدران ذات سطوح ملساء ونظيفة وحسب توجيهات المهندس المشرف	2 م	500		
8	تجهيز المواد وتثبيت السقوف الثانوية نوع اكوستك سعودي درجة اولى ممتاز ومن اجود انواع الذي يختاره المهندس المشرف بابعاد الخاص للمستشفيات (60سم*60سم*1.5 سم) للغرف والممرات والصالات عازل للحرارة والصوت والحريق وللرطوبة بنسبة (95%) و Anti- Bacteria على ان يشمل السعر مواد التعليق (Rod and Bolt) وكل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف .	2 م	75		
9	تجهيز المواد والعمل بصيغ الامولشن او دهني على ان يكون Anti- Bacteria (نوع فرنسي او الماني) ماستر سيل +180) درجة اولى ممتاز ومن اجود انواع الذي يختاره المهندس المشرف) وبثلاثة طبقات للجدران والسقوف على ان يشمل السعر تصليح وتنعيم الجدران بالمعجون وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .	2 م	640		
10	تجهيز مواد والقيام بصبغ الجدران الخشبية الادارة والاطارات في قسم الباطنية والمناطق التي يحددها المهندس المشرف <u>بالسبرتو والدملوك</u> مع التنعم الجدران وملئ الثقوب والخدوش بالبودرة والسبرتو عدة طبقات الى ان تظهر بصورة مناسبة وحسب موافقة المهندس المشرف	2 م	40		
11	تجهيز مواد والقيام بتركيب وتثبيت زجاج شفاف لشبابيك سمك 6 ملم او زجاج مشجر سمك 4 ملم مع استعمال لاستيك الخاص بها لغرض التثبيت وحسب توجيهات المهندس المشرف	2 م	10		
12	تجهيز مواد والقيام بتبديل اطار المنيوم مع تبديل <u>سيم مانع الذباب</u> على ان يكون نوع سيم مانع الذباب نوع المنيوم درجة اولى مع تثبيته وتركيبه وحسب توجيهات المهندس المشرف	2 م	10		
13	تجهيز مواد والقيام بتركيب مغاسل فرفوري تركي نوع (معلق) المنشأ مع الستاند والخلاط تركي (كير) والكلى وضوندات الماء والاقفال كروم مع معالجة المفصل بين المغسل والجدار باستخدام سيلكون مع تركيب وتثبيت مرايا (50×30) سم مع تثبيت منشفة (خاوي) نوع اجنبي ستيل وحافطة الصابون .	عدد	12		
14	تجهيز مواد والقيام بتركيب وتثبيت <u>كلونات</u> جديد منشأ فرنس او الماني او ياباني ذات نوعية يحددها المهندس المشرف او نفس النوعية المستعملة في المستشفى	عدد	5		

15	تجهيز مواد والقيام بتغليف الجدران الداخلية بالواح من الخشب المعاكس صاج سمك 4 ملم مع الصبغ بالسبرتو والدملوك مع كافة الملحقات من ترايش وزوايا لعمل الديكورات وكل ما يلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف	م ²	45		
16	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب مغلوقة قطر 1" (لا يقل الوزن 2.5 كغم/مط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانابيب بصوف زجاجي لماء الحار وشرائط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صبغ مانع الصدا وكل ما يلزم .	م.ط	10		
17	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب مغلوقة قطر 0.75" (لا يقل الوزن 1.5 كغم/مط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانابيب بصوف زجاجي لماء الحار وشرائط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صبغ مانع الصدا وكل ما يلزم .	م.ط	20		
18	تجهيز مواد والقيام بمد انابيب مغلوقة قطر 0.5" (لا يقل الوزن 1.16 كغم/مط) مع كافة الملحقات من عكوس وتقسيم مع تغليف الانابيب بصوف زجاجي لماء الحار وشرائط بلاستيك الخاص لهذا الغرض سمك 1 ملم لماء البارد مع صبغ مانع الصدا وكل ما يلزم .	م.ط	25		
مجموع المبالغ الاعمال المدنية					
الاعمال الكهربائية : جميع الاعمال الكهربائية تكون داخل الانابيب البلاستيكية و الكيبلات و الاسلاك اردنية الصنع او تركى ويجب ان تكون جميع					
1	تجهيز المواد و القيام بقلع قاعدة مصابيح العاطلة و تبديلها بقاعدات جديدة نوع (60*60) LED (60) واط تاواني و من اجود الانواع الموجودة في الاسواق و حسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	75		
2	تجهيز المواد و القيام بقلع مفاتيح الانارة العاطلة و تبديلها بمفاتيح جديدة نوع MK او اي نوع يختارها المهندس المشرف و حسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	35		
3	تجهيز المواد و القيام بقلع مفاتيح الانارة العاطلة و تبديلها بمفاتيح ثنائي وثلاثي جديدة MK او اي نوع يختارها المهندس المشرف و حسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	35		
4	تجهيز المواد و القيام بقلع سويج بك العاطلة و تبديلها بسويج بك جديدة نوع (WANDSWARTH) (13) امبير من المنشا الانكليزي او حسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	65		
5	تجهيز المواد و القيام بقلع قاعدة مصابيح العاطلة و تبديلها بسبوت لايت (LED) (18) واط و من اجود الانواع الموجودة في الاسواق و حسب اختيار المهندس المشرف وكل ما يتطلبه العمل .	عدد	70		
مجموع مبالغ الاعمال الكهربائية :					

شركة توريدات وخدمات البناء والتشييد - عمان

إدارة المشتريات

كمجموع المبالغ (الطابق الارضي - العيادة الخارجية - التجميل + جملة العصبية + سونار) فى م. رزكاري

1	مجموع مبالغ الاعمال القلع وتهيئة الموقع	
2	مجموع مبالغ الاعمال المدنية	
3	مجموع مبالغ الاعمال الكهربائية	
	المجموع :	

بهریوه به راهتی گشتی ته ندرستی شه ولیر

به شعی نه اندازه