ئاگاداری

ب/ کەم کردنەوەی نهێنی/ ژمارە (١١٦)

بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر هەلدەستێت بە کەم کردنەوەی نهێنی بۆ
نۆژەنکردنەوەی بەشی فریاکەوتن و بەشی خۆیەتی لە نەخۆشخانەی سۆران جا هەر
بەلێندەرێك یان کۆمپانیای تایبەت مەندە بەم کارە وە ئارەزووی بەشدا ربوونی
هەیە باسەر لەبەڕێوەبەرایەتی گشتیتەندروستی هەولێر بەشی گرێبەست بدەن بۆ
وەرگرتنی وێنەیەك لە تەندەروو مەرجەکانی پرۆژە وەرگرتنەوەی ئەم تەندەرە لە
بەشی گرێبەستە کان دەبێت وە دەبێت لەناو زەرفێکی مۆرکراو دابێت وە
ناونیشانی بەلێندەر یان کۆمپانیا لەسەر نووسرابێت لەدیوانی بەڕێوەبەرایتیەکەمان
لەپێش کاژمێر ١٢ نیوەڕۆ رۆژی پێنج شەمە لەرێکەوتی ٢٠١٥/٢/١٩.

بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر
بەشی نەنەدازە

مناقصة ترميم الطوارئ و قسم الذاتية في مستشفى سوران

التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر \كتابتا	المبلغ/دينار
القيام باعمال قلع الابواب الخشبية وابواب ال pvc عدد 8 وقلع قواطع غرف المرضى عدد 12 واعادة نصبة بعد الترميم وتبديل القطع المتضررة وحسب توجيهات المهندس المشرف	جملة	1			
القيام باعمال قلع رفات الالمنيوم 5 متر طول واعادة نصبة بعد اعمال الترميم وحسب توجيهات المهندس المشرف	جملة	1			
القيام باعمال قلع الكاشي القديم و تطبيق كاشي كرانيت للارضيات 40*40 سم وكافة المتطلبات	م2	430			
تجهيز المواد والقيام بنصب ابواب خشبية جديدة نوع تركي مع برواز مع كيلون وكافة المستلزمات وحسب توجيهات المهندس المشرف	م2	20			
القيام باعمال تطبيق كاشي الازارة بارتفاع 10 سم وحسب المواصفات	م.ط	120			
القيام باعمال صبغ الجدران الداخلية بصبغ اموشن تركي درجة اولى وحسب المواصفات و توجيهات الاشراف	م2	910			
القيام باعمال صبغ الازاير بصبغ دهني تركي درجة اولى وبارتفاع 1.5 وحسب المواصفات و توجيهات الاشراف	م2	420			
القيام باعمال صبغ بلاستيك خارجي مع تصليح اللبغ المتضرر بصبغ تركي درجة اولى وحسب المواصفات و توجيهات الاشراف	م2	80			
تجهيز المواد والقيام بتطبيق سقف ثانوى من اجود الانواع وحسب توجيهات المهندس المشرف	م2	540			
تجهيز المواد والقيام باعمال سقف ثانوى بلاستيك من اجود الانواع وحسب توجيهات المهدس المشرف	م2	18			
القيام باعمال قلع خشب الجدران للغرف واللممرات واعادة نصبة في الاماكن الضرورية وحسب توجيهات الاشراف	جملة	1			
تجهيز المواد والقيام بنصب مغاسل من اجود الانواع مع كافة الملحقات من خلاط وكافة المستلزمات وحسب توجيهات المهندس المشرف	عدد	2			
تجهيز المواد والقيام بتنضيف مجاري البناية مع كافة المتطلبات	جملة	1			
تجهيز المواد والقيام بنصب خزان ماء سعة 1000 لتر كيج 18 مع كافة المستلزمات وعمل قاعدة للتانكى حسب المواصفات وحسب توجيهات الاشراف.	عدد	3			

بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر
بەشی نەندازە

تجهيز المواد والقيام بقلع قاعدة المرافق وضع قاعدة جديدة مع وضع سيفون وخلاط وكلي وكل متطلبات العمل	عدد	2			
تجهيز المواد والقيام بتركيب ومد بوري 3 انج لتصريف مياه المغاسل حسب التوجيهات والمواصفات	م.ط	55			
القيام باعمال صبغ جدران قسم الذاتية بصبغ اموشن نوع تركي درجة اولى مع تصليح وتنعيم الجدران اذا تطلب الامر وحسب توجيهات الاشراف	م2	280			
القيام باعمال صبغ الازارة لجدران قسم الذاتية بصبغ االدهني بارتفاع 1.2 م نوع تركي درجة اولى مع تصليح وتنعيم الجدران اذا تطلب الامر وحسب توجيهات الاشراف	م2	120			
تجهيز المواد والقيام بتغليف الجدران ببلاستيك 8 ملم مع دمج لونين ومراعات حافات الشبابيك والابواب وحسب المواصفات وتوجيهات الاشراف	م2	350			
تجهيز المواد والقيام بقلع باب الالمنيوم القديم ونصب باب المنيوم نوع تركي درجة اولي مع كيلون وجام 4 ملم وكافة المتطلبات	م2	10			
تجهيز المواد والقيام بتركيب باب حديدي حسب المواصفات وتوجيهات الاشراف	م2	8			
القيام بعمل فتحة في الجدار ونصب شباك بقياس 2*2 م ووضع شيلمان لتحميل الجداروتصليح اللبغ من الخارج والداخل وحسب توجيهات الاشراف	م2	4			
تجهيز المواد والقيام بصبغ الابواب الخشبية مع التلميع وتغير الكيلون لقسم الذاتية	عدد	2			
تجهيز المواد والقيام بصنع قاطع المنيوم من اجود الانواع وحسب توجيهات المهندس المشرف	م2	30			
تجهيز العدة الازمه والقيام بتنضيف السقف والطلاء بطبقه صبغ فلينكوت مانع للرطوبة مع صيانة وترتيب مزاريب السقف وحسب المواصفات وتوجيهات الاشراف	م2	250			
المجموع الكلي للاعمال المدنية					

بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر
بەشی نەخشەسازی

الاعمال الكهربائية							
ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر دينار	السعر كتابتا	المبلغ دينار	
	الاعمال الكهربائية : جميع الاعمال الكهربائية تكون داخل الانابيب البلاستيكية و الكيبلات اردنية اجود الانواع الموجودة في الاسواق و الاسلاك اردنية الصنع وحسب توجيهات المهندس المشرف .						
1	تجهيز و تاسيس و ربط و فحص نقاط انارة فلورسنت مع القاعدة كاملة سعودي او تركى الصنع رباعي (60×60)سم خاص بالسقوف الثانوية ذو غطاء عاكس وباستعمال اسلاك 2×2.5 ملم2 اردني الصنع على ان يكون مفتاح الانارة انكليزي الصنع نوع MK او TNC حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	18				
2	تجهيز و تاسيس و ربط و فحص نقاط انارة فلورسنت 1*40 واط مع القاعدة كاملة سعودي او تركى الصنع رباعي ذو غطاء عاكس وباستعمال اسلاك 2×2.5 ملم2 اردني الصنع على ان يكون مفتاح الانارة انكليزي الصنع نوع MK او TNC حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	20				
3	تجهيز و تاسيس و ربط و فحص نقاط انارة خارجية (براكيت مطري) نوع تركى الصنع طوبة باستعمال اسلاك 2×2.5 ملم2 اردني الصنع على ان يكون مفتاح الانارة انكليزي الصنع MK او TNC وحسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	10				
4	تجهيز و تاسيس و ربط و فحص نقاط انارة سبوت لايت نوع تركى الصنع ,كاملة مع القاعدة و الغطاء وكل ما يتطلبه العمل باستعمال اسلاك 2×1.5 ملم2 اردنية الصنع على ان يكون مفتاح الانارة انكليزي الصنع نوع MK او TNCو حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	35				
5	تجهيز و تاسيس و ربط و فحص نقطة سبليت نوع مأخذ للتيار (سويج بلك) حجم 20 امبير انكليزي الصنع MK او TNC باستعمال اسلاك 3×4 ملم2 اردني الصنع و حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	10				
6	تجهيز و تاسيس و ربط و فحص مأخذ للتيار (سويج بلك) حجم 13 امبير انكليزي الصنع MK او TNC باستعمال اسلاك 3×2.5 ملم2 اردني الصنع و حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	35				
7	تجهيز و تاسيس و ربط و فحص لوحة توزيع ثانوية 24 خط جديد نوع اليترى سعودى يتكون من سركتات مولر المانى باحجام مختلفة (10-30) امبير مع المين الرئيسي MCCB 100 امبير وكل ما يتطلبه العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	2				
8	تجهيز و تاسيس و ربط و فحص ساحبات هواء حجم 12 انج يابانية جديدة	عدد	8				
9	تجهيز و تاسيس و ربط و فحص ساحبات هواء حجم 6 انج يابانية جديدة	عدد	4				
	مجموع الاعمال الكهربائية						
	المجموع الكلي للاعمال المدنية والكهربائية						

بەڕیوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر
بەشی ئەندازە